

## 교통영향평가 개선필요사항

### 1. 사업개요

사 업 명	부산 해운대경찰서 청사 신축공사		사 업 자	부산경찰청	
심의위원회	부산광역시 교통영향평가심의위원회		심 의 일 시	2023. 6. 30.(금) 14:00	
사업기간	~ 2026년		평가대행자	(주)진평이엔지	
위치	부산광역시 해운대구 재송동 산 93-5번지 일원		용 도	업무시설(공공청사)	
사업규모	부지면적: 17,199.00㎡ 건축연면적: 19,828.00㎡ 용적률: 77.36%		사 업 형 태	지상지하의 층동: 지하1층~지상6층, 2개동 진출입구수 : 1개소	
교통유발량	구 분	1 일 발 생 교 통 량 ( 대 / 일 )		사 업 지 및 주 변 가 로 침 두 시 ( 08:00 ~ 09:00시 , 대 / 시 )	
		유 입	유 출	유 입	유 출
	2027년	205	205	85	4
	2029년	205	205	85	4

### 2. 교통개선대책

구분	내용	시행계획		
		시행주체	시행시기	비용분담
주변가로 및 교차로	○ 주변지역 신호교차로 신호주기 최적화(안) 4개소 제시	사업시행자	검토후시행	-
진출입 동선	○ 사업지 진/출입도로 개설계획(안) 수립 <div> <div>■ 차량 진/출입구 1개소 설치</div> <div>■ 사업지 진/출입구 앞 교차로 신설·운영 계획(안) 수립</div> <div>- 사업지 진/출입구 앞 교차로 1개소 신설</div> <div>: 사업지에서 대로 2-25호선(해운대로)로의 좌회전 운영</div> <div>■ 사업지구 진입부 완화차로 계획(안) 수립</div> <div>- 대로 2-25호선(해운대로) 사업지측 진입부</div> <div>: B=3.0m, L=54m(테이퍼길이 : L=24m 포함)</div> <div>■ 서측 진출입로(진출입구~주차장간 연결로) 삭제</div> <div>■ 동측 진출입로(진출입구~주차장간 연결로) 연장 축소</div> <div>(L=151.8m→75.8m)</div> </div>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
	○ 지상1층 주차장 진출입로 회전반경 변경 (R=12.0→6.0m, R=4.0→6.0m)	사업시행자	사업준공시	사업시행자

주 : 음영 글씨는 심의의결(2023. 7) 의견에 따른 반영내용임.

구 분	내 용	시 행 계 획		
		시행주체	시행시기	비용부담
주차 시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지 주차배치 및 주차동선계획(안) 수립</li> <li>○ <b>사업지 주차확보계획(안) 수립</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 법정주차대수 : 152대</li> <li>■ 주차수요 : 175대(2029년 원단위법)</li> <li>■ <b>계획주차대수 : 230대</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법정주차의 151.3%, 주차수요의 131.4% 확보</li> <li>- 일반형 83대 / 확장형 131대 / 장애자용 9대 / 경형 7대 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지상 1, 4, 5층 주차계획 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>: 주차대수 4대 추가 설치</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 주차구역 구분 : 민원용 19대 / 직원+업무용 211대</li> <li>- <b>전기차 주차면(3면) 위치 변경</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>: 지상 1층 전기차 3면 삭제→확장형 3면 추가</li> <li>지상 5층 일반형 3면 삭제→전기차 3면 추가</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>※ <b>전기차 주차면 위치는 건축허가 등 각종 행정절차 이행 과정에서 변경될 수 있음</b></li> </ul> </li> <li>○ 사업지 주차램프 및 통로폭원계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주차램프폭원 : B=7.0m(양방) 확보</li> <li>■ 주차램프경사 : 직선구간 15%, 곡선구간 13% 이하 확보</li> <li>■ 주차램프반경 : R=6.0m 이상 확보</li> <li>■ 주차통로폭원 : B=7.0m(양방) 이상 확보</li> </ul> </li> <li>○ 사업지 주차이용 편의를 위한 안내시설 및 안전시설 설치</li> </ul>	사업시행자 사업시행자	사업준공시 사업준공시	사업시행자 사업시행자
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지 주차램프 및 통로폭원계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주차램프폭원 : B=7.0m(양방) 확보</li> <li>■ 주차램프경사 : 직선구간 15%, 곡선구간 13% 이하 확보</li> <li>■ 주차램프반경 : R=6.0m 이상 확보</li> <li>■ 주차통로폭원 : B=7.0m(양방) 이상 확보</li> </ul> </li> <li>○ 사업지 주차이용 편의를 위한 안내시설 및 안전시설 설치</li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지 주차이용 편의를 위한 안내시설 및 안전시설 설치</li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
대중 교통, 자전거 및 보행	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지측 보도정비 계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대로2-25호선(해운대로) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업지측 보도확폭 : B=3.4m→3.9~4.65m L=103m</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 사업지 진/출입도로 보도연장 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>: L=25.0m(B=3.0m)→L=45.0m(B=2.0~3.0m)</li> </ul> </li> <li>○ 보행동선 단절지점 보행횡단시설 설치</li> <li>○ 자전거 이용편의를 위한 자전거주차장 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거보관소 이전 설치 : 50대(법정주차의 32.7%)</li> </ul> </li> <li>○ PM(개인용 이동수단) 주차공간 1개소 설치</li> <li>○ 보행통로 2개소 설치(지상1층 주차장)</li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지측 보도정비 계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대로2-25호선(해운대로) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업지측 보도확폭 : B=3.4m→3.9~4.65m L=103m</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 사업지 진/출입도로 보도연장 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>: L=25.0m(B=3.0m)→L=45.0m(B=2.0~3.0m)</li> </ul> </li> <li>○ 보행동선 단절지점 보행횡단시설 설치</li> <li>○ 자전거 이용편의를 위한 자전거주차장 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거보관소 이전 설치 : 50대(법정주차의 32.7%)</li> </ul> </li> <li>○ PM(개인용 이동수단) 주차공간 1개소 설치</li> <li>○ 보행통로 2개소 설치(지상1층 주차장)</li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지측 보도정비 계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대로2-25호선(해운대로) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업지측 보도확폭 : B=3.4m→3.9~4.65m L=103m</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 사업지 진/출입도로 보도연장 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>: L=25.0m(B=3.0m)→L=45.0m(B=2.0~3.0m)</li> </ul> </li> <li>○ 보행동선 단절지점 보행횡단시설 설치</li> <li>○ 자전거 이용편의를 위한 자전거주차장 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거보관소 이전 설치 : 50대(법정주차의 32.7%)</li> </ul> </li> <li>○ PM(개인용 이동수단) 주차공간 1개소 설치</li> <li>○ 보행통로 2개소 설치(지상1층 주차장)</li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지측 보도정비 계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대로2-25호선(해운대로) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업지측 보도확폭 : B=3.4m→3.9~4.65m L=103m</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 사업지 진/출입도로 보도연장 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>: L=25.0m(B=3.0m)→L=45.0m(B=2.0~3.0m)</li> </ul> </li> <li>○ 보행동선 단절지점 보행횡단시설 설치</li> <li>○ 자전거 이용편의를 위한 자전거주차장 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거보관소 이전 설치 : 50대(법정주차의 32.7%)</li> </ul> </li> <li>○ PM(개인용 이동수단) 주차공간 1개소 설치</li> <li>○ 보행통로 2개소 설치(지상1층 주차장)</li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지측 보도정비 계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대로2-25호선(해운대로) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업지측 보도확폭 : B=3.4m→3.9~4.65m L=103m</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 사업지 진/출입도로 보도연장 확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>: L=25.0m(B=3.0m)→L=45.0m(B=2.0~3.0m)</li> </ul> </li> <li>○ 보행동선 단절지점 보행횡단시설 설치</li> <li>○ 자전거 이용편의를 위한 자전거주차장 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 자전거보관소 이전 설치 : 50대(법정주차의 32.7%)</li> </ul> </li> <li>○ PM(개인용 이동수단) 주차공간 1개소 설치</li> <li>○ 보행통로 2개소 설치(지상1층 주차장)</li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
교통 안전 및 기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지 이용편의 및 안전성 제고를 위한 교통안전시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업지 안내표지판 2개소 설치</li> <li>■ 주차안내표지판 2개소 설치</li> <li>■ 반사경 2개소 설치</li> <li>■ 차량경보등 4개소 설치</li> <li>■ 전기자동차 충전시설 13개소(급속3, 완속10) 설치</li> <li>■ 횡단보도 2개소 설치(도류화 및 교통섬 1개소 포함)</li> <li>■ 보행자방호울타리 1개소 설치</li> <li>■ 옹벽 및 난간 1개소 설치</li> <li>■ 미끄럼방지포장 1개소 설치</li> <li>■ 시선유도봉 1개소 설치(부설주차장 내 1개소)</li> <li>■ 기타 노면표시 등 안전시설물 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 좌회전금지 표지판(1개) 및 노면표지(1개), 버스전용차로 연결 칼라유도선(2개) 등</li> <li>- 교통시설물 하부 연결 이음새 및 신호등 전선로 설치시 지중에 매설</li> <li>- 정차금지대 1개소(신설교차로 구간) 설치</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 기타 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경비실 위치변경(보도 밖 녹지지역 내 설치)</li> </ul> </li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업지 이용편의 및 안전성 제고를 위한 교통안전시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사업지 안내표지판 2개소 설치</li> <li>■ 주차안내표지판 2개소 설치</li> <li>■ 반사경 2개소 설치</li> <li>■ 차량경보등 4개소 설치</li> <li>■ 전기자동차 충전시설 13개소(급속3, 완속10) 설치</li> <li>■ 횡단보도 2개소 설치(도류화 및 교통섬 1개소 포함)</li> <li>■ 보행자방호울타리 1개소 설치</li> <li>■ 옹벽 및 난간 1개소 설치</li> <li>■ 미끄럼방지포장 1개소 설치</li> <li>■ 시선유도봉 1개소 설치(부설주차장 내 1개소)</li> <li>■ 기타 노면표시 등 안전시설물 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 좌회전금지 표지판(1개) 및 노면표지(1개), 버스전용차로 연결 칼라유도선(2개) 등</li> <li>- 교통시설물 하부 연결 이음새 및 신호등 전선로 설치시 지중에 매설</li> <li>- 정차금지대 1개소(신설교차로 구간) 설치</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 기타 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경비실 위치변경(보도 밖 녹지지역 내 설치)</li> </ul> </li> </ul>	사업시행자	사업준공시	사업시행자

주 : 음영 글씨는 심의의결(2023. 7) 의견에 따른 반영내용임.

「도시교통정비 촉진법」 제16조제4항 및 「교통영향평가 지침」 제27조에 따라 위와 같이 교통개선 대책 개선필요사항을 송부합니다.

2023년 7월 26일